

Решения для солнечных электростанций

Инверторы стабилизаторы аккумуляторы

Солнечные панели коллекторы

Климатическое оборудование

Кабель провод крепёж

Фурнитура

Оборудование защиты

Освещение

Коммерческое предложение : Сетевая станция СЕС 10 кВт, предварительная

Заказчик:



**PROFIL-GROUP**



№ п.п.	Наименование	кол-во	ед. Измерения	цена \$
1	Солнечный сетевой инвертор Fronius Symo 10.0-3-M.	1	шт.	2290
2	Солнечная панель LONGI Solar LR4-72HPH 430M	30	шт.	4386
3	Система крепежа солнечных панелей кровельная на 30 панелей, алюминий, болт нержавеющей	1	компл.	660
4	Кабель solar PV-1 F 6mm, италия/германия	100	м.п.	100
5	<p><u>Автоматика защиты AC ETIMAT:</u>                      -Щит IP67,                      -автоматика защиты от грозовых и импульсных перенапряжений четырёхполюсная,                      -Автоматический выключатель трёхполюсный 1шт.                      -кроссмодуль</p> <p><u>Автоматика защиты DC ETIMAT:</u>                      -Щит IP67,                      -автоматика защиты солнечных панелей, защита от импульсных и грозовых перенапряжений 2шт.,                      -выключатель нагрузки 32А-2шт                      -комплект предохранителей- 4 шт</p>	1	комплект.	550
<b>Общая сумма оборудования</b>				<b>7986</b>
6	Монтаж, пусконаладка = 10% от суммы оборудования			
	Монтаж системы крепежа панелей на кровле			
	Монтаж солнечных панелей на конструкции системы			
	монтаж сетевого солнечного инвертора			
	коммутация щита DC - сетевой инвертер - солнечные панели			
	Прокладка кабеля Solar и коммутация панелей согласно согласованной в пректе схеме			
	монтаж щита DC и AC			
	Перекоммутация вводного кабеля до 1кВ под напряжением			
	Прокладка питающих линий DC AC и магистрали заземления без устройства контура заземления, доп от100-200 \$			
	Программирование сетевого инвертора и настройка			
<b>Общая сумма монтажных работ</b>				<b>798,6</b>

7	Транспортные расходы, адресная доставка. -доставка перевозчиками системы крепежа на объект, -доставка перевозчиком панелей на объект			
8	Проектная документация, весь пакет (проект, протоколы испытания заземления, паспорт заземления)			
9	ввод станции по зелёному тарифу, оформление документов			
<b>Общая стоимость станции</b>				<b>8785</b>

\* Лицензированный монтаж, акт ввода/пусконаладки, документы на инвертор и панели  
Включено в стоимость монтажных работ

\* **ВАЖНО:**

сумма предоплаты доставки 100% или оформление заявки на имя клиента и оплачивается клиентом и на выбор клиента  
доставка габаритного оборудования на объект индивидуальна, корректируется на день доставки

залоговая сумма предзаказа оборудования инвертор и панелей не менее 20%

сумма оплаты системы крепежа и автоматики 100%

сумма оплаты работы после закрытия акта выполненных работ, после пусконаладки

сумма проектирования и протоколов лабораторий 100%, индивидуальна



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОФИЛ-ГРУПП"

**PROFIL-GROUP**

















Максим (068) 447 05 58  
Алексей (095) 503 69 49  
(067) 952 99 33  
Константин (050) 965 11 28  
(098) 998 94 05

wwwprofilgroup@gmail.com

[www.profil-group.com.ua](http://www.profil-group.com.ua)



- Проектирование, комплектация, лицензированный монтаж объектов альтернативной энергетики
- Монтаж солнечных электростанций
- Электромонтажные услуги
- Продажа оборудования для альтернативной энергетики