

Решения для солнечных электростанций

Инверторы стабилизаторы аккумуляторы

Солнечные панели коллекторы

Климатическое оборудование

Кабель провод крепёж

Фурнитура

Оборудование защиты

Освещение

Коммерческое предложение : Сетевая станция СЕС 15 кВт, предварительная

Заказчик:



PROFIL-GROUP



№ п.п.	Наименование	кол-во	ед. Измерения	цена \$
1	Солнечный сетевой инвертор Fronius Symo 15.0-3-M.	1	шт.	2830
2	Солнечная панель LONGI Solar LR4-72HPH 430M	45	шт.	6579
3	Система крепежа солнечных панелей кровельная на 45 панелей, алюминий, болт нержавеющей	1	компл.	990
4	Кабель solar PV-1 F 6mm, италия/германия	100	м.п.	100
5	<p><u>Автоматика защиты AC ETIMAT:</u> -Щит IP67, -автоматика защиты от грозовых и импульсных перенапряжений четырёхполюсная, -Автоматический выключатель трёхполюсный 1шт. -кроссмодуль</p> <p><u>Автоматика защиты DC ETIMAT:</u> -Щит IP67, -автоматика защиты солнечных панелей, защита от импульсных и грозовых перенапряжений 2шт., -выключатель нагрузки 32А-2шт -комплект предохранителей- 6 шт</p>	1	комплект.	565
Общая сумма оборудования				11064
6	Монтаж, пусконаладка = 10% от суммы оборудования			
	Монтаж системы крепежа панелей на кровле			
	Монтаж солнечных панелей на конструкции системы			
	монтаж сетевого солнечного инвертора			
	коммутация щита DC - сетевой инвертер - солнечные панели			
	Прокладка кабеля Solar и коммутация панелей согласно согласованной в пректе схеме			
	монтаж щита DC и AC			
	Перекоммутация вводного кабеля до 1кВ под напряжением			
	Прокладка питающих линий DC AC и магистрали заземления без устройства контура заземления, доп от100-200 \$			
	Программирование сетевого инвертора и настройка			
Общая сумма монтажных работ				1106,4

7	Транспортные расходы, адресная доставка. -доставка перевозчиками системы крепежа на объект, -доставка перевозчиком панелей на объект			
8	Проектная документация, весь пакет (проект, протоколы испытания заземления, паспорт заземления)			
9	ввод станции по зелёному тарифу, оформление документов			
Общая стоимость станции				12170

* Лицензированный монтаж, акт ввода/пусконаладки, документы на инвертор и панели
Включено в стоимость монтажных работ

* **ВАЖНО:**

сумма предоплаты доставки 100% или оформление заявки на имя клиента и оплачивается клиентом и на выбор клиента
доставка габаритного оборудования на объект индивидуальна, корректируется на день доставки

залоговая сумма предзаказа оборудования инвертор и панелей не менее 20%

сумма оплаты системы крепежа и автоматики 100%

сумма оплаты работы после закрытия акта выполненных работ, после пусконаладки

сумма проектирования и протоколов лабораторий 100%, индивидуальна



ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОФИЛ-ГРУПП"
PROFIL-GROUP





















Максим (068) 447 05 58
Алексей (095) 503 69 49
(067) 952 99 33
Константин (050) 965 11 28
(098) 998 94 05

wwwprofilgroup@gmail.com

www.profil-group.com.ua



- Проектирование, комплектация, лицензированный монтаж объектов альтернативной энергетики
- Монтаж солнечных электростанций
- Электромонтажные услуги
- Продажа оборудования для альтернативной энергетики